Anbau einer Gästeumkleide am Sportheim in Appelhülsen

Der Anbau soll laut Antrag des SV Arminia Appelhülsen wie folgt aussehen:

- Der Anbau soll vor der bestehenden Gästeumkleidekabine entstehen.
  (s. Lageplan und Grundrisszeichnung)
- Die Gebäudefront soll künftig in einer Flucht durchlaufen.
- Das bestehende Dach wird in diesem Bereich ergänzt.
- Die Umkleidekabine erhält eine Verbindungstür zur bestehenden Kabine, sodass die vorhandenen Sanitärräume mit genutzt werden.
- Die Zugänge zum Vereinsheim und den beiden Sanitärräumen bleiben unverändert erhalten. Dieser Bereich wird über eine neue Zugangstür erschlossen.

Der geplante Erweiterungsbau soll an der Nord-Westseite des vorhandenen Gebäudes angebaut werden. Die Traufhöhe wird dem vorhandenen Gebäude angepasst. Auch die weitere äußere Gestaltung des Anbaus soll dem vorhandenen Baukörper angeglichen werden.

- Fundamente und Sohlplate aus bew. Beton und gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert.
- Außenmauerwerk mit Verblendung und Wärmedämmung.
- Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung.
- Außentür aus Aluminium bzw. Stahlblech.
- Dachkonstruktion nach statischer Berechnung.
- Dachdeckung aus Betondachziegeln und Attikaverkleidung aus Zinkblech.

Überbaute Fläche Anbau: ca. 8,29 m x 4,88^{5} m = 40,50 m²

Nutzfläche der Umkleidekabine: ca. 5,28^{5} x 4,45^{5} m = 23,54 m²

Kostenschätzung:

40,50 m² x 1.230,- €/m² = 49.815,- €

Baunebenkosten: ca. 3.500,- €

Anpassung der Außenanlegen: ca. 1.500,- €

54.815,- €

Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 55.000,- € (Brutto)

Nottuln, den 02.10.2012
Gemeinde Nottuln
-Gebäudemanagement-

(Vaegs)