

**Gemeindewerke****Nottuln, 08.03.2011****Sachgebiet Straßenwesen**

Herr Schneider

**Kostenaufstellung Geh-Radweg Kücklingsweg Länge= 350 m**

Um am Kücklingsweg einen Geh- Radweg anlegen zu können, ist es erforderlich, auf die gesamte Länge von 350,00 m die Gehölzhecke am Friedhof zu entfernen. Anschließend ist eine 3,00 m breite Wegefläche auszukoffern um die Oberflächen mit Borde, Rinnen und Abläufe herzustellen.

Da der Gehweg auf Grund der Platzverhältnisse ohne Trennstreifen ausgeführt werden muss, ist es erforderlich die vorh. Fahrbahn zu verbreitern. Die jetzige Fahrbahnbreite variiert zwischen 4,50 m und 5,00 m und benötigt die Bankette für den Begegnungsverkehr. Der Geh- Radweg muß auf Grund der Platzverhältnisse erhöht angelegt und die Fahrbahn für den Begegnungsverkehr auf eine Gesamtbreite von 5,50 m verbreitert werden.

1050 qm Baufeld von Bäume und Sträucher abräumen	3,00 €	3.150,00 €
800 cbm Boden der Straßenverbreiterung und des Gehweges lösen laden und abfahren.	21,50 €	17.200,00 €
1050 qm Gehweg und Fahrbahnoberflächenverbreiterung	45,00 €	47.250,00 €
350 lfdm Bordsteine und Rinnen herstellen	50,00 €	17.500,00 €
5 Stck Abläufe liefern und einbauen	1500,00 €	7.500,00 €
2000,00 qm Asphaltdecke der Straße erneuern	20,00 €	40.000,00 €

**Baukosten gesamt: 132.600,00 €**

**Baukosten Stand 2015: 145.000,00**

**Zzgl. Kosten für Grunderwerb von der Kirchengemeinde und neue Einfriedung des Friedhofes nach Absprache mit der Kirchengemeinde.**