

Mögliche Maßnahmen

Gegenüberstellung

	Var 1: zus. Durchlässe	Var 2a: Absenkung Wehr	Var2b: bewegliches Wehr	Var 3: Mauer + Ausgleich
Wirksamkeit	hoch	gering/mittel	mittel	mittel
technische Umsetzbarkeit	schwer	leicht	schwer	mittel/hoch
beteiligte Parteien	einige	wenige	wenige	viele
planerischer Aufwand	hoch	wenig	mittel/hoch	mittel
organisatorischer Aufwand für die Gemeinde	wenig	mittel	mittel	hoch
gen.rechtlicher Aufwand	hoch	mittel	mittel	mittel/hoch
Risiken	Anforderungen Bahn; Grunderwerb	weiterer Ausbau Roggenbach erforderlich ?	Anforderungen an die Betriebssicherheit	nur für definiertes Schutzziel; keine Akzeptanz
Baukosten	hoch (~230 T€)	gering	hoch	mittel
Folgekosten	gering	gering	mittel	gering/mittel
Zukunftssicherheit	(mittel)/hoch	gering/mittel	mittel	mittel/(gering)

Es wird derzeit bewusst keine Vorzugslösung empfohlen.
siehe „weiteres Vorgehen“

Abwägung
individueller Objektschutz – gemeindlicher Hochwasserschutz