

Kostenschätzung Straßenbau**Gemeinde Nottuln****Umplanung der Stellplätze
vor Geiping, Appelhülsen V4**

	Herstellungskosten				
Pos.	LV-Kurztext	Menge		Einheitspreis	Gesamtpreis
		EURO			EURO
	Titel 01 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung				
1.1	Baustelleneinrichtung	1	psch	6.740,00 €	6.740,00 €
1.2	Verkehrssicherung	1	psch	4.210,00 €	4.210,00 €
	Summe Titel 01				10.950,00 €
	Titel 02 Herstellungskosten				
2.1	Baugelände abräumen	400,00	m ²	2,00 €	800,00 €
2.2	Boden lösen und abfahren	90,00	m ³	30,00 €	2.700,00 €
2.3	Pflasterbefestigung aufbrechen und aufnehmen	120,00	m ²	8,00 €	960,00 €
2.4	Bordstein, Randstein aufnehmen	50,00	m	8,00 €	400,00 €
2.5	Planum herstellen	350,00	m ²	1,50 €	525,00 €
2.6	Asphalt Sanierung	50,00	m ²	50,00 €	2.500,00 €
2.7	Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen	270,00	m ²	17,00 €	4.590,00 €
2.8	Gehweg/Platzfläche/Negativfläche	260,00	m ²	80,00 €	20.800,00 €
2.9	Radweg	70,00	m ²	80,00 €	5.600,00 €
2.10	Parken	25,00	m ²	100,00 €	2.500,00 €
2.11	Winkelkante, Kantenstein	35,00	m	25,00 €	875,00 €
2.12	Tiefborde, Hochborde, Rundbordstein	45,00	m	40,00 €	1.800,00 €
2.13	Rinne (1-tlg.)	45,00	m	20,00 €	900,00 €
2.14	Platzfläche Baumbepflanzung (12m ³) inkl. Fertigstellungspflege	6	Stck	2.200,00 €	13.200,00 €
2.15	Betonblock Hochbeet 50 cm mit Sitzauflage	20	m	1.000,00 €	20.000,00 €
2.16	Fahrradabstellbügel	9	Stck.	200,00 €	1.800,00 €
2.17	Baum entfernen	1	Stck.	400,00 €	400,00 €
2.18	Unvorhersehbares	80.350,00	€	5,00%	4.017,50 €
	Summe Titel 02				84.367,50 €
	Summe netto Titel 01 + Titel 02				95.317,50 €
	zzgl. 19 % Umsatzsteuer				18.110,33 €
	Summe brutto				113.427,83 €
	Summe gerundet				114.000,00 €

* Zum Zeitpunkt der Kostenermittlung lag kein Bodengutachten vor. Folgende vorhandene Aufbauten wurden angenommen:

- Fahrbahn gesamt ca. 50cm (inkl. 18cm Asphalt), Geh-/Radwege gesamt ca. 32cm.

**Folgende Kosten wurden noch nicht berücksichtigt:

- für erforderliche Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen

- evtl. Kosten für die Entsorgung belasteter Materialien.

Aufgestellt:

nts Ingenieurgesellschaft mbH, 13.09.2023