

# Kostenschätzung Straßenbau

Gemeinde Nottuln

Umplanung der Stellplätze  
vor Geiping, Appelhülsen V5



Pos.	LV-Kurztext	Menge		Einheitspreis	Gesamtpreis
		EURO			EURO
<b>Herstellungskosten</b>					
<b>Titel 01 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung</b>					
1.1	Baustelleneinrichtung	1	psch	5.730,00 €	5.730,00 €
1.2	Verkehrssicherung	1	psch	3.580,00 €	3.580,00 €
<b>Summe Titel 01</b>					9.310,00 €
<b>Titel 02 Herstellungskosten</b>					
2.1	Baugelände abräumen	350,00	m <sup>2</sup>	2,00 €	700,00 €
2.2	Boden lösen und abfahren	80,00	m <sup>3</sup>	30,00 €	2.400,00 €
2.3	Pflasterbefestigung aufbrechen und aufnehmen	120,00	m <sup>2</sup>	8,00 €	960,00 €
2.4	Bordstein, Randstein aufnehmen	40,00	m	8,00 €	320,00 €
2.5	Planum herstellen	330,00	m <sup>2</sup>	1,50 €	495,00 €
2.6	Asphalt Sanierung	25,00	m <sup>2</sup>	50,00 €	1.250,00 €
2.7	Grünfläche	20,00	m <sup>2</sup>	25,00 €	500,00 €
2.8	Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen	220,00	m <sup>2</sup>	17,00 €	3.740,00 €
2.9	Gehweg/Platzfläche	225,00	m <sup>2</sup>	80,00 €	18.000,00 €
2.10	Radweg	65,00	m <sup>2</sup>	80,00 €	5.200,00 €
2.11	Parken	15,00	m <sup>2</sup>	100,00 €	1.500,00 €
2.12	Winkelkante, Kantenstein	30,00	m	25,00 €	750,00 €
2.13	Tiefborde, Hochborde, Rundboardstein	30,00	m	40,00 €	1.200,00 €
2.14	Rinne (1-tlg.)	30,00	m	20,00 €	600,00 €
2.15	Platzfläche Baumbepflanzung (12m <sup>3</sup> ) inkl. Fertigstellungspflege	4	Stck	2.200,00 €	8.800,00 €
2.16	Betonblock Hochbeet 50 cm mit Sitzauflage	20	m	1.000,00 €	20.000,00 €
2.17	Fahrradabstellbügel	9	Stck.	200,00 €	1.800,00 €
2.18	Unvorhersehbares	68.215,00	€	5,00%	3.410,75 €
<b>Summe Titel 02</b>					71.625,75 €
<b>Summe netto Titel 01 + Titel 02</b>					80.935,75 €
zzgl. 19 % Umsatzsteuer					15.377,79 €
<b>Summe brutto</b>					96.313,54 €
<b>Summe gerundet</b>					97.000,00 €

\* Zum Zeitpunkt der Kostenermittlung lag kein Bodengutachten vor. Folgende vorhandene Aufbauten wurden angenommen:

- Fahrbahn gesamt ca. 50cm (inkl. 18cm Asphalt), Geh-/Radwege gesamt ca. 32cm.

\*\*Folgende Kosten wurden noch nicht berücksichtigt:

- für erforderliche Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen

- evtl. Kosten für die Entsorgung belasteter Materialien.

Aufgestellt:

nts Ingenieurgesellschaft mbH, 13.09.2023