

Kostenberechnung nach DIN 276 vom 19.01.2026

Projekt: Nottuln Skateanlage



KostGr.	Beschreibung	to	€/to	cbm	€/cbm	qm	€/qm	m	€/m	Stück	€/Stk.	Nettopreis	Bruttopreis
510	Erdbau											20.932,50 €	24.909,68 €
511	Herstellung												
511.1	Grasnarbe zerkleinern und einfräsen											2.365,00 €	2.814,35 €
511.2	Oberboden aufnehmen und seitlich lagern, d= i.M. 25 cm (ca. 1200 qm)			360	7,50 €	2150	1,10 €					2.700,00 €	3.213,00 €
511.3	Unterboden aufnehmen und seitlich lagern, d= i.M. 20 cm (ca. 600 qm)			160	7,50 €							1.200,00 €	1.428,00 €
511.4	Unterboden aufnehmen und im Böschungsbereich wieder einbauen			160	7,25 €							1.160,00 €	1.380,40 €
511.5	Füllsand F1, liefern und einbauen	300	34,50 €									10.350,00 €	12.316,50 €
511.6	Planum Baugrund herstellen					1200	1,85 €					2.220,00 €	2.641,80 €
511.7	Herstellung / Modellierung Entwässerungsmulde					125	7,50 €					937,50 €	1.115,63 €
	Gesamtbetrag Kostengruppe 511											20.932,50 €	24.909,68 €
530	Oberbau, Deckschichten											99.716,25 €	118.662,34 €
531	Wege												
531.1	Schottertragschicht liefern, Körnung 0/32	160	29,25 €									4.680,00 €	5.569,20 €
531.2	Tragschicht (STS), i.M. 25 cm einbauen (Bereich Baustraße)					150	7,50 €					1.125,00 €	1.338,75 €
531.3	Tragschicht (STS), i.M. 50 cm einbauen					75	9,85 €					738,75 €	879,11 €
531.4	Kantstein, 100 x 25 x 8 cm, liefern und einbauen, inkl. Fundament und Schnitte							110	38,50 €			4.235,00 €	5.039,65 €
531.5	Rollschicht, Pflasterstein 20 x 10 x 8 cm, anthrazit, liefern und gebunden einbauen, inkl. Fundament							130	49,50 €			6.435,00 €	7.657,65 €
531.6	Pflasterbelag, Rechteckpflaster 20 x 10 x 8 cm, grau, liefern und ungebunden herstellen, inkl. Bettung und Schnitte					200	49,50 €					9.900,00 €	11.781,00 €
531.7	Pflasterbelag, Rechteckpflaster 20 x 10 x 8 cm, grau, liefern und gebunden herstellen, inkl. Drainbeton und Schnitte					7	120,00 €					840,00 €	999,60 €
	Gesamtbetrag Kostengruppe 531											27.953,75 €	33.264,96 €
535	Sportplatzflächen (Fachbau Ort beton)												
535.1	Schottertragschicht liefern, Körnung 0/32	500	29,25 €									14.625,00 €	17.403,75 €
535.2	Tragschicht (STS), i.M. 40 cm einbauen					150	8,50 €					1.275,00 €	1.517,25 €
535.3	Tragschicht (STS), i.M. 50 cm einbauen (Unterer Flat-Bereich)					350	11,50 €					4.025,00 €	4.789,75 €
535.4	Dynamische / stat. Kontrollprüfung									3	250,00 €	750,00 €	892,50 €
535.5	Skate-Flat, Beton C 35/45, inkl. Bewehrung, maschinell geflügelt, liefern und herstellen (Fachbau Ort beton)					405	100,00 €					40.500,00 €	48.195,00 €
535.6	Dehnungsfugen herstellen und verfüllen (Fachbau Ort beton)							140	38,50 €			5.390,00 €	6.414,10 €
535.7	Imprägnierung der Betonflächen / Skate-Flat (Fachbau Ort beton)					405	9,50 €					3.847,50 €	4.578,53 €
535.8	Farbgestaltung									75	18,00 €	1.350,00 €	1.606,50 €
	Gesamtbetrag Kostengruppe 535											71.762,50 €	85.397,38 €
550	Technische Anlagen in Außenanlagen											12.370,50 €	14.720,90 €
551	Abwasseranlagen												
551.1	Entwässerungsgraben bis 80 cm, herstellen, inkl. Bettung und Wiederverfüllung							105	35,00 €			3.675,00 €	4.373,25 €
551.2	DN160 KG-Rohre liefern und verlegen inkl. Formstücke							45	32,40 €			1.458,00 €	1.735,02 €
551.3	DN 200 KG-Rohre liefern und verlegen inkl. Formstücke							60	36,00 €			2.160,00 €	2.570,40 €
551.4	Schacht DN 625 inkl. Abdeckung liefern und einbauen, h= 1,00 cm									2	875,00 €	1.750,00 €	2.082,50 €
551.5	Hofablauf liefern und einbauen, 50 x 30 cm									4	420,00 €	1.680,00 €	1.999,20 €
551.6	Kastenrinne inkl. Rost und Ablaufelemente liefern und einbauen							3,5	285,00 €			997,50 €	1.187,03 €
551.7	Anschluss an vorh. Schacht herstellen									1	650,00 €	650,00 €	773,50 €
	Gesamtbetrag Kostengruppe 551											12.370,50 €	14.720,90 €
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen											155.421,75 €	184.951,88 €
561	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen												
561.1	Sitzbank liefern und montieren									5	1.250,00 €	6.250,00 €	7.437,50 €
561.2	Sitbank mit Materiallager (Metall)									1	3.500,00 €	3.500,00 €	4.165,00 €
561.3	Abfallbehälter liefern und einbauen, 80 L									2	995,00 €	1.990,00 €	2.368,10 €
561.4	Radbügel liefern und einbauen									5	325,00 €	1.625,00 €	1.933,75 €
561.5	Natursteinquader liefern und setzen									2	325,00 €	650,00 €	773,50 €
561.6	Absperrpöller liefern und einbauen, inkl. Fundament									2	355,00 €	710,00 €	844,90 €
561.7	Mauerscheibe, h= 55 cm liefern und setzen, inkl. Fundament (Aufstellfläche Container)							7,5	255,00 €			1.912,50 €	2.275,88 €
561.8	Mauerscheibe Eckstück 90 °, h= 55 cm liefern und setzen, inkl. Fundament (Aufstellfläche Container)									1	280,00 €	280,00 €	333,20 €
	Gesamtbetrag Kostengruppe 561											16.917,50 €	20.131,83 €
562	Besondere Einbauten (Fachbau Ort beton)												
562.1	Schottertragschicht liefern, Körnung 0/32 Skatepark	475	29,25 €									13.893,75 €	16.533,56 €
562.2	Tragschicht (STS), i.M. 20 cm einbauen					20	12,00 €					240,00 €	285,60 €

Kostenberechnung nach DIN 276 vom 19.01.2026

Projekt: Nottuln Skateanlage



KostGr.	Beschreibung	to	€/to	cbm	€/cbm	qm	€/qm	m	€/m	Stück	€/Stk.	Nettopreis	Bruttopreis
562.3	Tragschicht (STS), i.M. h= 100 cm, einbauen					65	26,00 €					1.690,00 €	2.011,10 €
562.4	Tragschicht (STS), schräg, radial einbauen					160	42,00 €					6.720,00 €	7.996,80 €
562.5	Sauberkeitsschicht liefern und einbringen, d= 5 -12 cm, C 30/37					160	43,50 €					6.960,00 €	8.282,40 €
562.6	Ortbeton-Rampen schräge, händisch geglättet, inkl. Bewehrung					90	300,00 €					27.000,00 €	32.130,00 €
562.7	Ortbeton-Rampen radial, händisch geglättet, inkl. Bewehrung					65	305,00 €					19.825,00 €	23.591,75 €
562.8	Farbzuschlag, durchgefärbter Beton anthrazit, Ortbeton-Rampen radial / schräge, händisch					155	35,00 €					5.425,00 €	6.455,75 €
562.9	Dehnungsfugen herstellen und verfüllen, Ortbeton-Rampen							30	39,90 €			1.197,00 €	1.424,43 €
562.10	Kantenschutz, feuerverzinkt, liefern und einbauen							20	195,00 €			3.900,00 €	4.641,00 €
562.11	Stahl Coping, Rundrohr feuerverzinkt liefern und einbauen							25	185,00 €			4.625,00 €	5.503,75 €
562.12	Ortbeton-Einfassung gerade, h= 25- 35 cm, Manny Pad, Slappy, Tables							33	252,00 €			8.316,00 €	9.896,04 €
562.13	seitliche Metalleinfassung, Roll-In, Extension									5	575,00 €	2.875,00 €	3.421,25 €
562.14	Metall-Beton-Elemente, Curbs, Ledges, inkl. Kantenschutz									5	4.200,00 €	21.000,00 €	24.990,00 €
562.15	Metallelemente, Rails, inkl. Fundamente									3	2.800,00 €	8.400,00 €	9.996,00 €
562.16	Grundierung und Lackierung der Metall-Elemente									1	3.500,00 €	3.500,00 €	4.165,00 €
562.17	Imprägnierung der Betonflächen, Ortbeton-Rampen und Elemente					155	10,50 €					1.627,50 €	1.936,73 €
Gesamtbetrag Kostengruppe 562												137.194,25 €	163.261,16 €
563	Informationssysteme												
563	Pfosten mit Hinweisschild liefern und einbauen									2	655,00 €	1.310,00 €	1.558,90 €
Gesamtbetrag Kostengruppe 563												1.310,00 €	1.558,90 €
570	Vegetationsflächen											21.212,50 €	25.242,88 €
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung												
571.1	Oberboden einbauen, i.M. 30 cm (bis 100 cm)			360	8,50 €							3.060,00 €	3.641,40 €
571.2	Feinplanum Vegetationsflächen					1350	1,15 €					1.552,50 €	1.847,48 €
Gesamtbetrag Kostengruppe 571												4.612,50 €	5.488,88 €
574	Rasen- und Saatflächen												
574.1	Rasen und Ansaaten, inkl. aller Arbeiten, Gebrauchsrasen					650	1,85 €					1.202,50 €	1.430,98 €
574.2	Rasen und Ansaaten, inkl. aller Arbeiten, Wildkräuterwiese					700	2,10 €					1.470,00 €	1.749,30 €
574.3	Natürliche Heckenpflanzung liefern und pflanzen									60	42,50 €	2.550,00 €	3.034,50 €
574.4	Fertigstellungspflege Rasenfläche (Mähen, Wässern) für folgende Vegetationsperiode					1350	7,25 €					9.787,50 €	11.647,13 €
574.5	Fertigstellungspflege Heckenpflanzung für folgende Vegetationsperiode									60	26,50 €	1.590,00 €	1.892,10 €
Gesamtbetrag Kostengruppe 574												16.600,00 €	19.754,00 €
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen											8.497,50 €	10.112,03 €
591	Baustelleneinrichtung												
591.1	Baustelleneinrichtung									1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.975,00 €
591.2	Sicherungsmaßnahmen, Bauzaun liefern, aufstellen und entfernen							55	13,50 €			742,50 €	883,58 €
591.3	Baustraße liefern und als FSS im Boden belassen, i.M. 25 cm							230	18,50 €			4.255,00 €	5.063,45 €
Gesamtbetrag Kostengruppe 591												7.497,50 €	8.922,03 €
599	Sonstiges												
599	Stundenlohnarbeiten									1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.190,00 €
Gesamtbetrag Kostengruppe 596												1.000,00 €	1.190,00 €
700	Baunebenkosten											86.846,04 €	103.346,79 €
721	Untersuchungen												
721.1	Urgeländemessung [SR Langenkämper vom 05.04.25]									1	688,54 €	688,54 €	819,36 €
721.2	Baugrundgutachten [SR Geotlogik vom 15.04.25]									1	2.903,31 €	2.903,31 €	3.454,94 €
721.3	Vorprüfung der Lärmimmissionssituation [SR Jedrusiak vom 22.11.2024]									1	1.095,00 €	1.095,00 €	1.303,05 €
721.4	Lärmimmissionsprognose [Angebot Jedrusiak 17.12.25]									1	2.100,00 €	2.100,00 €	2.499,00 €
721.5	Landschaftspflegerischer Fachbeitrag und Artenschutzvorprüfung [Neogrün SR vom 19.12.25]									1	3.500,00 €	3.500,00 €	4.165,00 €
Gesamtbetrag Kostengruppe 721												10.286,85 €	12.241,35 €
732	Freianlagenplanung												
732.1	Erstellung einer Projektskizze / Nutzerbeteiligung									1	6.045,53 €	6.045,53 €	7.194,18 €
732.2	Beteiligung Detail Workshop als Besondere Leistung									1	1.200,00 €	1.200,00 €	1.428,00 €
732.3	Freianlagenplanung, 318.151,00 €, Zone IV, Basissatz, 2-8, 95 %, Grundleistung, 5% Nebenkosten									1	67.741,16 €	67.741,16 €	80.611,98 €
732.4	Bautafel herstellen und liefern									1	390,00 €	390,00 €	464,10 €
732.5	Grafiker für Hinweisschild / Bautafel									1	82,50 €	82,50 €	98,18 €
Gesamtbetrag Kostengruppe 732												75.459,19 €	89.796,44 €

Kostenberechnung nach DIN 276 vom 19.01.2026

Projekt: Nottuln Skateanlage




KostGr.	Beschreibung	to	€/to	cbm	€/cbm	qm	€/qm	m	€/m	Stück	€/Stk.	Nettopreis	Bruttopreis
762	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen												
762	Sicherheitstechnische Abnahme nach Fertigstellung									1	1.100,00 €	1.100,00 €	1.309,00 €
	Gesamtbetrag Kostengruppe 762											1.100,00 €	1.309,00 €

Voraussetzungen für die Kostenberechnung
Baugrund ist Bauherrenrisiko
Die Ergebnisse des Bodengutachtens von GEOlogik vom 15.04.2025 wurden in der vorliegenden Kostenberechnung berücksichtigt.
Eine Versicherung ist laut Bodengutachten nicht möglich. Der Anschluss an den Schacht Bereich Spielplatz ist in den Kosten enthalten. Sollte ein Anschluss hier nicht möglich sein sind etwaige Mehrkosten nicht dargestellt.

Die Preiskalkulation bezieht sich auf den heutigen Stand.
Konjunktuell bedingte Kostensteigerungen und Inflation sind nicht abgebildet.

Summe 510 Erdbau	20.932,50 €	24.909,68 €
Summe 530 Oberbau, Deckschichten	99.716,25 €	118.662,34 €
Summe 551 Abwasseranlagen	12.370,50 €	14.720,90 €
Summe 560 Einbauten	155.421,75 €	184.951,88 €
Summe 570 Vegetationsflächen	21.212,50 €	25.242,88 €
Summe 590 Sonstige, Entsorgung	8.497,50 €	10.112,03 €
Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen	318.151,00 €	378.599,69 €
Summe 700 Baunebenkosten	86.846,04 €	103.346,79 €
Summe Gesamt	404.997,04 €	481.946,48 €

Nottuln, den 26.01.26 

Ort, Datum, Unterschrift Bauherr

Münster, den 19.01.26 

Ort, Datum, Unterschrift DSGN CONCEPTS

